

Informujemy, iż w każdym dniu roboczym od 30.06.2017r.w godz. od 9.00 – 14.00 można zapoznać się z zakresem robót, które są przedmiotem zlecenia. Osobą uprawnioną do udzielenia informacji jest dyrekcja szkoły. Ofertę wykonania usługi należy złożyć w sekretariacie szkoły ul.Orkana17 34-400 Nowy Targ. Termin składania ofert upływa 31.07.2017 o godz.12.00

OFERTA

Kosztorys malowanie sal lekcyjnych nr 4, 5, 16, telewizyjnej i części ścian w sekretariacie oraz generalny remont łazienki w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Targu.

Sala nr 4

- malowanie sufitu - 54m²,
- usuwanie starych powłok malarskich, uzupełnienie tynków, gruntowanie, szpachlowanie, trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi,
- malowanie ścian - 45m²,
- uzupełnienie tynków, gruntowanie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbami ftalowymi dotyczy lamperii,
- malowanie lamperii - 45m²,
- malowanie grzejników (47 szt.) i parapetów farbami ftalowymi.

Sala nr 5

- malowanie sufitu - 54m²,
- usuwanie starych powłok malarskich, uzupełnienie tynków, gruntowanie, szpachlowanie, trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi,
- malowanie ścian - 45m²,
- uzupełnienie tynków, gruntowanie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbami ftalowymi dotyczy lamperii,
- malowanie lamperii - 45m²,
- malowanie grzejników (47 szt.) i parapetów farbami ftalowymi.

Sala nr 16

- malowanie sufitu – 36 m²,
- usuwanie starych powłok malarskich, uzupełnienie tynków, gruntowanie, szpachlowanie, trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi,
- malowanie ścian -26,8 m²,
- uzupełnienie tynków, gruntowanie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbami ftalowymi dotyczy lamperii,
- malowanie lamperii – 36,6 m²,

Sala telewizyjna

- malowanie sufitu – 26,2m²,
- usuwanie starych powłok malarskich, uzupełnienie tynków, gruntowanie, szpachlowanie, trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi,
- malowanie ścian – 37,7 m²,
- uzupełnienie tynków, gruntowanie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie farbami ftalowymi dotyczy lamperii,
- malowanie lamperii – 33,3 m²,
- malowanie grzejników (30 szt.) i parapetów farbami ftalowymi.

Sekretariat –malowanie fragmentu ściany

- usuwanie starych powłok malarskich, uzupełnienie tynków, gruntowanie, szpachlowanie. trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi,
- malowanie ścian - 28 m²,

generalny remont łazienki

Zakres robót obejmuje m.in.: przygotowanie pomieszczenia pod remont: postawienie 2 ścian działowych, obniżenie sufitu, montaż płyt gipsowych, drzwi wejściowych 1 szt. położenie płytek ceramicznych na ścianach (16m²), jak i podłodze(4m²), malowanie ścian i sufitu. Łazienka o wymiarach 1.8 m x 2m x 2,2m (wys.).

Uwagi: Termin wykonania pracy do 30 sierpnia 2017r.

Zakres robót obejmuje: zakup wszystkich niezbędnych materiałów oraz transport.

Zapewnia jednocześnie wykwalifikowanych pracowników oraz co najmniej dwuletni okres gwarancji.

Kwota brutto za wykonaną usługę wynosi: zł

Słownie:..... zł

Uwagi: